

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	5,801
2	KNR 4-01 0735/01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m2	31,035
3	KNR 0-23 2613/06 ANALOGIA	Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów	m2	31,035
4	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek kominów	m	24
5	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowych zaprawą cementową w odcinkach przemurowań ponad dachem oraz w stropie	m	32,4
6	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	13,505
7	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	13,505
8	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	49,6
9	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona	kg	160
10	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek - obmiar z poz II +VI	m2	44,53
11	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	44,53
12	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej	m2	19,84
13	KNR 5-08 0803/04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.25 dm3 R=0.955	szt.	600
14	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich	m2	14,88
15	KNNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) przy kominach po wyciągu, wyrównanie zagłębień	m2	100,6
16	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy podkładowej na dachach betonowych	m2	45,3
17	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu przy kominach	m2	18
18	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy Z KOMINÓW ORAZ CZAPEK	m2	44,53
19	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek oraz łączeń papy arbolexem	m2	44,53
20	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z dachu gruzu ROZBIÓRKA KOMINÓW ORAZ CZAPEK (13.50*0.06)= 0.81 czapki	m3	6,61
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	6,61
22	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	6,61
23	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska	t	10,576
24	Cennik utyliczacji papy	Koszt utylizacji papy (45.30+44.53)*0.03=2.694	t	4,304
25	KNR 2-02 0513/01	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 20cm	szt	47
26	KNR 2-02 0513/01	Nasady o średnicy wlotu do 20cm - kwasowe z kapeluszem	szt	7
27	Kalkulacja własna	Montaż sztucców z blachy kwasowej wraz z ustawieniem pionów	szt	54