

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	33,6
2	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	76
3	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	74,48
4	KNR 4-01 0619/09 analogia	Czyszczenie mechaniczne murów szczotkami stalowymi	m2	106,4
5	KNR 4-01 0619/06	Odrzymbianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	106,4
6	KNR 4-01 1204/08 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian wykopu	m2	106,4
7	KNR 4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych	m2	17
8	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe	m2	106,4
9	KNR 2-02 0603/07	Izolacje pionowa murów folią kubełkową	m2	112
10	KNR 4-01 0901/09	Montaż listew do foli kubełkowej	m	56
11	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	74,48
12	KNR 4-01 0308/05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni	szt.	6
13	KNR 4-01 0107/01	Deskowanie pojedyncze ścian wykopu 40% z całości z 106.40 m2	m2	42,56
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,36
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	3,36
16	Kalkulacja własna	Cennik kosztu wysypiska	t	5,376
17	KNR 2-31 0101/07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	16,8
18	KNR 2-31 0101/08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	16,8
19	KNR 2-31 0103/03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2	16,8
20	KNR 2-31 0116/05	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	33,6
21	KNR 2-31 0116/06	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	33,6
22	KNR 2-31 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	33,6
23	KNR 2-31 0105/06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	33,6
24	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	33,6
25	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56
26	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe przy okienkach piwnicznych	m	20
27	KNR-W 2-25 0307/01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa ZABEZPIECZENIE WYKOPU	m2	33,6