

## **Przedmiar robót**

Lokalizacja           ROBOTY MURARSKO-DEKARSKIE 20 KOMINÓW  
UL CICHA NR 32     PIEKARY ŚLĄSKIE

Inwestor             SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. LEŚNA 22  
UL. LEŚNA 22 PIEKARY ŚLĄSKIE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	44
2	KNR 4-01 0306/05	Wykonanie ścian kominowych zewnętrznych - rama kominów	m2	92,2
3	KNR 2-02 0122/05	Wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych komina	m	57
4	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowych ponad dachem zaprawą typu SKD	m	171
5	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem płaskim	m2	92,2
6	NNRNKB 202 2608/01 analogia	Zabudowa siatki na ścianach kominowych wraz z wypełnieniem oczek zaprawą klejową	m2	92,2
7	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian komina	m	64
8	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	44
9	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona	kg	180
10	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	122
11	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek przed malowaniem poz V+IX	m2	136,2
12	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	136,2
13	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą wraz z listwami	m2	49,6
14	KNR 5-08 0805/03	Wykonanie ślepych otworów i zabudowanie kołków szybkiego montażu	szt.	1 200
15	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich - wymiar z poz XIII	m2	49,6
16	KNNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) przy kominach , wyrównanie zagłębień oraz po wyciągu	m2	210
17	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papypodkładowej	m2	101
18	KNR 4-01 0519/06 analogia	Rozbiórka starej papy z kominów oraz czapek	m2	136,2
19	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek blacharskich arbolexem	m2	30
20	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu do transportu materiału	m2	20
21	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu z czapek oraz częściowo prefabrykaty	m3	3,84
22	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,9
23	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	3,9
24	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska	t	6,24
25	Cennik kosztu utyliczacji	Koszt utylizacji (101.00+92.20+44.00)*0.03=7.116 M3 ZERWANA PAPA PRZY KOMINACH ORAZ Z KOMINÓW I CZAPEK KOMINOWYCH	t	11,386
26	KNR 4-01 0527/08	Uzupełnienie rur pcv kanalizacyjnych wraz z daszkiem pcv	m	6
27	KNR 2-02 0613/06 ANALOGIA	Ocieplenie przewodów ceramicznych wełną mineralną	m2	60
28	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie sztucerców z blachy kwasoodpornej o przekroju 130 - 185 szt	kpl	1
29	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie nasad typu 'H' - 120 szt	kpl	1
30	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie nasad kwasowych - 65 szt	kpl	1

## Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR-W 2-25 0307/01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m2	20