

Przedmiar robót

Lokalizacja ROBOTY MURARSKO-DEKARSKIE 15 SZT KOMINÓW
UL OFIAR KATYNIA NR 4 PIEKARY ŚLĄSKIE
Inwestor SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. LEŚNA 22
UL. LEŚNA 22 PIEKARY ŚLĄSKIE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	15,73
2	KNR 2-02 0122/05 analogia	Uzupełnienie przewodów z pustaków ceramicznych	m	15
3	KNR 4-01 0306/05	Wykonanie ścian kominowych zewnętrznych - rama kominów	m2	54,05
4	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowy	m	84
5	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem płaskim	m2	54,05
6	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach komina	m2	54,05
7	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach komina	m2	54,05
8	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian komina	m	36
9	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	29,55
10	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona 160	kg	190
11	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	84,8
12	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek przed malowaniem	m2	83,6
13	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	83,6
14	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą wraz z listwami	m2	33,44
15	KNR 5-08 0803/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i obsadzenie kołków szybkiego montażu do obróbek blacharskich	szt.	1 200
16	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich -	m2	33,44
17	KNR 4-01 0519/06 analogia	Rozbiórka starej papy z kominów, czapek oraz przy kominach	m2	233,6
18	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papypodkładowej	m2	150,2
19	KNNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) przy kominach , wyrównanie zagłębień oraz po wyciągu	m2	160,2
20	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek blacharskich arbolexem	m2	9
21	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu do transportu materiału	m2	18
22	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu z czapek	m3	5,016
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5,1
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	5,1
25	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska 5.1*1.60	t	8,16
26	Cennik kosztu utylizacji	Koszt utylizacji	t	11,213
27	KNR 4-01 0527/08	Uzupełnienie rur pcv kanalizacyjnych wraz z daszkiem pcv 3	m	3
28	KNR 2-02 0613/06 ANALOGIA	Ocieplenie przewodów ceramicznych wełną mineralną	m2	60
29	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie sztucerków z blachy kwasoodpornej 105 sztuk sztucerków	kpl.	1
30	Kalkluacja własna	Zabudowa nasad PROSTE 18	szt	18
31	Kalkluacja własna	Zabudowa nasd typu CAG 87	szt	87
32	KNR 5-08 0601/15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	15

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	60