

Przedmiar robót

Lokalizacja ROBOTY MURARSKO-DEKARSKIE 13 SZT KOMINÓW
UL OFIAR KATYNIA NR 8 PIEKARY ŚLĄSKIE
Inwestor SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. LEŚNA 22
UL. LEŚNA 22 PIEKARY ŚLĄSKIE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		2*0,6*3+1,8*0,6*2+0,8*0,6*2+1,3*0,8*2+1,8*0,8*2+3,8*0,6+1,1*0,6	m2	14,62
		razem	m2	14,62
2	KNR 2-02 0122/05 analogia	Uzupełnienie przewodów z pustaków ceramicznych	m	10
3	KNR 4-01 0306/05	Wykonanie ścian kominowych zewnętrznych - rama kominów		
		(2,2+0,8)*2*0,6*3+(2+0,8)*2*0,7*2+(1+0,8)*2*0,8*2+(1,5+1)*2*0,8*2+(2+1)*2*0,6*2+(4+0,8)*2*0,7+(1,3+0,8)*2*0,8	m2	49,68
		razem	m2	49,68
4	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowy 98*0.80	m	78,4
5	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem płaskim	m2	49,68
6	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach komina	m2	49,68
7	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach komina	m2	49,68
8	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian komina	m	41,6
9	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	29,06
10	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm strzemiona 160	kg	160
11	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	77,4
12	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek przed malowaniem	m2	78,74
13	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	78,74
14	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą wraz z listwami	m2	30,96
15	KNR 5-08 0803/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i obsadzenie kołków szybkiego montażu do obróbek blacharskich 80*13	szt.	1 040
16	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich	m2	30,96
17	KNR 4-01 0519/06 analogia	Rozbiórka starej papy z kominów oraz przy kominach	m2	201,3
18	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papypodkładowej	m2	137
19	KNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) przy kominach , wyrównanie zagłębień oraz po wyciągu	m2	147
20	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek blacharskich arbolexem	m2	7
21	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu do transportu materiału	m2	15
22	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu z czapek	m3	3,858
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,9
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	3,9
25	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska	t	6,24
26	Cennik kosztu utylicacji	Koszt utylizacji	t	9,662
27	KNR 4-01 0527/08	Uzupełnienie rur pcv kłalizacyjnych wraz z daszkiem pcv 4	m	4
28	KNR 2-02 0613/06 ANALOGIA	Ocieplenie przewodów ceramicznych wełną mineralną	m2	52
29	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie sztucerów z blachy kwasoodpornej 98 sztuk sztucerów	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	Kalkluacja własna	Zabudowa nasad PROSTE 18	szt	18
31	Kalkluacja własna	Zabudowa nasad typu CAG 80	szt	80
32	KNR 5-08 0601/15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	13
33	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	52